



POŚWIADCZENIE

Wójt Gminy Długoleka potwierdza, że FIRMA – 90 Budownictwa Wodnego Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski z siedzibą w Sokołowicach 109, 56-400 Oleśnica, w ramach umowy nr RI-ZP 272-30.2012/213/2012 z dnia 06 czerwca 2012r. w okresie od dnia 06.06.2012r. do dnia 06.12.2012r. wykonała roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Tuwima, ul. Klonowej, ul. Reja, ul. Kochanowskiego w miejscowości Długoleka, gmina Długoleka – etap I”.

Zakres robót budowlanych obejmował:

1. Branża sanitarna w tym roboty melioracyjne:

- roboty ziemne na łączną ilość – 888,45 m³;
- wykonanie pompowania wody z wykopów;
- wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych szt. 36 wraz z przykanalikami;
- wykonanie studni kanalizacyjnych o średnicy 1000; łącznie – szt. 27;
- wykonanie kanału z rur śr. 160 – długości 132,56mb;
- wykonanie kanału z rur śr. 200 – długości 477,84mb;
- wykonanie kanału z rur śr. 315 – długości 78,27mb;
- wykonanie kanału z rur śr. 400 – długości 149,3mb;
- wykonanie wylotu do rowu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu – 1 szt.;
- oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych – 20,00mb;
- wykonanie prób szczelności instalacji;
- wykonanie drenażu w obsypce żwirowej i w otulinie z geowłókniny – 150,00mb;
- podłączenie istniejącej sieci drenarskiej do budowanego rurociągu.

Wartość w/w robót budowlanych – 199 262,30 zł (netto), tj. 245 092,63 zł (brutto).

2. Branża drogowa:

Roboty ziemne:

- Roboty ziemne na łączną ilość – 3166,95m³.

Zjazdy:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (kolorowa) o pow. 383,00 m² wraz z całą konstrukcją i wzmocnieniem podłoża gruntowego stabilizacją piasku cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm.


Jezdnia:

- Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z mialu kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem – 4233,00m²;
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych granitowych stabilizowanych mechanicznie, gr. 20 cm – 4233,00m²;
- Wzmocnienie podłoża piaskiem stabilizowanym cementem o Rm=2,5MPa, gr. w-wy 15cm – 4233,00m².

Krawężniki i obrzeża:

- Wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej z betonu B-15 – 1777,42mb;
- Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z betonu B-15 – 86,5mb;
- Wykonanie organizacji ruchu zastępczego i docelowego (oznakowanie poziome i pionowe).

Roboty na sieci teletechnicznej

- ułożenie rur osłonowych typu Arota na istniejącej sieci teletechnicznej – 590,00mb.

Wartość w/w robót budowlanych – 629 102,87zł (netto), tj. 773 796,53zł (brutto)

**Łączna wartość wykonanych robót budowlanych dla w/w branż wyniosła:
828 365,17zł (netto), tj. 1 018 889,16zł (brutto).**

FIRMA – 90 Budownictwa Wodnego Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski wykonywała powierzone prace przy dobrze zorganizowanym placu budowy i odpowiednim zabezpieczeniu robót. Prace zostały wykonane terminowo przy zachowaniu wysokiej jakości, a do realizacji zadania podchodziła z należytą starannością.

Prace wykonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi przez wykwalifikowany personel, przy użyciu nowoczesnego sprzętu i z dużym zaangażowaniem.

Wobec powyższego polecam FIRMĘ 90 Budownictwa Wodnego Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD” Jerzy Schabikowski jako solidnego i rzetelnego wykonawcę.

z p. WÓJTA
KIEROWNIK WYDZIAŁU
REMONTÓW I INWESTYCJI

Katarzyna Wolicka

INSPEKTOR
ds. Remontów i Inwestycji

Krzysztof M...